

Mielec dnia 8.10.2015

ZPM.271.12.2015

**Uczestnicy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym**

**Dotyczy : „Przebudowa kolektora deszczowego w miejscowości  
Chorzelów”**

**Pytanie 1 :**

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytania nr 6 i 7 cyt. „Projektowana kanalizacja będzie montowana na ławie z pospółki **gr.40cm**. Aktualizowano przedmiar.” Podstawa katalogowa (KNR 218/501/3) w pozycji nr 4.3 zaktualizowanego przedmiaru robót obejmuje nakłady R+M+S na wykonanie podsypki **gr.20cm** w ilości 124,68m<sup>2</sup>. Prosimy o niezbędną korektę przedmiaru robót poprzez zmianę podstawy katalogowej uwzględniającej prawidłową grubość podsypki bądź dodanie pozycji uwzględniającej wykonanie ławy z pospółki w [m<sup>3</sup>].

**Odp 1 :**

W załączeniu zaktualizowany przedmiar