

Numer	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Cena jdn.	Wartość
	Przebudowa drogi gminnej Nr 103 424 Rzemieśnicza w km 0+000-0+134 oraz drogi gminnej nr 103 425R Wola Mielecka/ przysiółek Trzeźń/ w km 0+000 - 0+130 w miejscowości Wola Miecka (dz. nr ewid. 1427/1. 1445)					
1	Roboty geodezyjne					
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,264	1		
2	Roboty nawierzchniowe					
2.1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny (materiał z korytowania jest własnością Inwestora) wraz z wywozem do 1km	m2	264	1		
2.2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w budowanie ręczne (wyrównanie istniejących ubytków, średnia grubość 2·cm)	t	57	1		
2.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t	m2	987	1		
3	Roboty powierzchniowe - poboczne					
3.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	m2	264	1		
3.2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm	m2	264	1		
3.3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	264	1		
4	Roboty geodezyjne					
4.1	Wykonanie operatu powykonawczego (inwentaryzacja)	km	0,264	1		